1 FINALIDADE

Estabelecer parâmetros para a execução das tarefas, no caso “Baixa de Notas de Serviço de Minigeração” para o processo de Gestão de Projetos de Minigeradores, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, visando garantir a execução adequada da tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, e aos fornecedores.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Equipe de Baixa de Nota

É de responsabilidade da equipe de baixa de nota executar todas as baixas, inserindo todas as informações necessárias, para a finalização do processo.

4 DEFINIÇÕES

Segundo a ANEEL, a minigeração distribuída é uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras

5 REFERÊNCIAS

ANEEL (2021), Resolução Normativa Nº 1000 - Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências;

PRODIST, Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – Módulo 3 – Conexão ao sistema de distribuição de energia elétrica.

6 PRINCIPAIS PASSOS

Todo o processo de gestão de projetos de minigeração pode ser acompanhado pelos registros feitos na nota de serviço no sistema de gestão da Distribuidora, a atualização desta nota é importante pois, nela se concentra todos os documentos e etapas, desde a solicitação do acesso até o fechamento,

Impressão realizada em: 28/10/2026

com o acessante já tendo a sua liberação para injetar a energia gerada em sua instalação na rede de distribuição da Equatorial e, recebendo a sua compensação na fatura referente a sua geração.

A baixa da nota de serviço é a etapa que conclui todo o processo de geração distribuída, e sem essa etapa não será possível incluir o acessante no sistema de compensação de energia, que é o propósito principal do processo.

6.1 Executar a Baixa da Nota de Serviço

- Identificar a nota referente ao projeto de minigeração que está em processo de finalização;
- Seleciona a transação “Modificar Nota”;
- Adiciona novos dados de campo, registrando as informações necessárias sobre a vistoria realizada nas instalações do Acessante;
- Seleciona a medida a ser tomada, podendo ser vistoria aprovada ou reprovada;
- Em caso de reprovação, todas as informações que deverão ser enviadas ao cliente para futura adequações, antes do pedido de nova vistoria, devem ser registradas;
- Em caso de aprovação a medida é escolhida e salva;
- Um novo dado de campo é criado, adicionando, dessa vez, os dados sobre a execução da conexão do acessante a rede de distribuição da Equatorial;
- Faz o registro do equipamento de medição instalado, justificando a troca do medidor com a medida “Regularizar UC”;
- Por fim, adicionar uma nova medida, inserindo a conclusão da vistoria;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Notebook;
- Acesso ao sistema SAP.

8 ITEM DE CONTROLE

- Solicitações de acesso;
- Solicitações de vistoria;
- Índice de aprovação de vistorias e realização de conexões;
- Tempo de execução da vistoria.

Impressão realizada em: 28/10/2026

9 ANEXOS

ANEXO I – Guia para baixa de Notas de Serviços

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	25/07/2022		Emissão Inicial	Edcarlos Amorim Lusiane Da Conceicao Raimunda de Jesus
01	27/08/2024		Revalidação	Edcarlos Amorim Lusiane Da Conceicao Raimunda de Jesus

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Edcarlos Andrade Amorim– Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Lusiane Da Conceicao Souza Ribeiro – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Raimunda de Jesus Santos Lameira – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Raffira Marla Ferreira Mendes – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

APROVADOR

Lucas Bonfim de Souza – Gerência de Perdas

Ricardo Antônio Maciel Flor – Gerência de Perdas

Impressão realizada em: 28/10/2026