1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução em campo do “Corte Simbólico”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, visando garantir a saúde e a segurança dos Colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial Energia, abrangendo as áreas Estratégica de Cobrança, Central de Processamento e as Empresas parceiras responsáveis pela execução das atividades de campo e pela coleta das evidências correspondentes.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva Estratégia de Cobrança

- Gerar as ordens de serviço de corte diariamente em quantidade suficiente para ocupação da capacidade produtiva da parceira;
- Acompanhar a produtividade de execução do corte;
- Manter atualizado os procedimentos de campo.

3.2 Fornecedor Comercial (Empresa Parceira)

Aos colaboradores parceiros compete a responsabilidade pela execução das tarefas, aplicando rigorosamente os conceitos de Segurança e Saúde no Trabalho, de modo a assegurar a plena e exitosa realização das atividades. Devem ser observados, de forma integral, todos os requisitos estabelecidos neste Procedimento Operacional Padrão (POP), garantindo simultaneamente a qualidade do atendimento, o cumprimento das exigências legais vigentes, bem como das normas e determinações dos órgãos reguladores.

Cabe aos gestores das áreas envolvidas assegurar que as atividades sejam executadas conforme o planejamento estabelecido, bem como monitorar e garantir a aderência às diretrizes definidas.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Procedimento

Esse procedimento consiste no planejamento prévio de tarefas (operações, serviços e atividades), tendo por finalidade padronizar o Corte Simbólico.

4.2 Corte simbólico

É o procedimento de desligamento do disjuntor termomagnético instalado em caixa de proteção do padrão de energia elétrica. Portanto essa tarefa não prevê nenhuma desconexão e/ou retirada de cabos ou conectores do padrão ou rede de distribuição da concessionária.

4.3 Disjuntor Termomagnético

Equipamento destinado a proteger os condutores e demais equipamentos da unidade consumidora, contra sobrecarga e curto-circuito.

5 REFERÊNCIAS

Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021;

NT.00001.EQTL - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

NP.00082.EQTL - Realizar Tarefas Preliminares de Segurança.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Geração dos serviços

Corporativo Estratégia de Cobrança

- Análise automática através do Smart Collection da base de dados de clientes inadimplentes e seleção dos elegíveis ao corte simbólico
- Geração e disponibilização dos alvos através do sistema SAP CCS;

6.2 Atribuição dos serviços

Fornecedor Comercial (Empresa parceira)

- Recepção da programação do corte simbólico através de cestos de serviços disponibilizados via relatório;
- Visualização e atribuição dos alvos no SAP MOM (para as empresas EQTL MA, EQTL PA, EQTL PI, EQTL AL) ou Fiori (EQTL RS e EQTL AP)

6.3 Execução do Corte Simbólico

Agente Comercial (Fornecedor)

a) Para iniciar a abordagem, o agente deve estar devidamente uniformizado, com crachá de identificação visível e com todos os equipamentos de proteção individual e acionar a pessoa presente na unidade consumidora e solicitar o comprovante de pagamento. Caso afirmativo conferir o comprovante de pagamento e suspender a tarefa de corte simbólico.

b) Caso não sejam apresentados os comprovantes de pagamento das faturas contidas no reaviso, deverá ser ofertada a opção de pagamento via POS(Maquineta de pagamento), caso ainda assim o cliente opte por não quitar os débitos, informar que irá proceder com a suspensão do fornecimento, mas que o cliente poderá solicitar o serviço de religação tão logo tenha quitado todos os débitos da unidade.

Nota 01: Se questionado sobre a autonomia ou legalidade da atividade, o agente pode citar o Art. 356 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, que garante à distribuidora o direito de suspensão do fornecimento por inadimplemento.

c) Confirmar o endereço e o número do medidor indicados na nota de serviço do PDA;
d) Antes da abertura das caixas ou painel de medição verificar se há presença de tensão na carcaça das mesmas ou do mesmo, com o auxílio de uma chave teste com especificação mínima de 100 V a 500 V.
e) Realizar análise preliminar de risco para identificar possível anomalia na unidade consumidora, antes de iniciar a tarefa do desligamento;
f) Verificar a posição da alavanca do disjuntor: Ligado/Desligado ou On/Off;
g) Anotar a leitura do medidor na nota de serviço do PDA;
h) Preencher o selo de suspensão com a data da execução do serviço;
i) Desligar o disjuntor da unidade consumidora, colocando-o na posição OFF;
j) Limpar a superfície do disjuntor com o pincel para garantir aderência do selo de desligamento;
k) Colocar o selo sobre a alavanca do disjuntor de forma que a mesma fique com toda a sua extensão colada na superfície do disjuntor;
l) Entregar ao cliente a notificação preenchida com a data e número da instalação.
m) Realizar registro fotográfico da fachada do imóvel, do padrão e do disjuntor desligado e lacrado após a sua execução;
n) Preencher todos os campos previstos da nota através do PDA e anexar a foto do corte, finalizando a nota de serviço;
o) Recolher materiais e/ou ferramentas e/ou resíduos;
p) No caso de não execução da suspensão do fornecimento, indicar o código de retorno mais adequado a situação encontrada e anexar registro fotográfico para finalizar a nota.

Nota 03: Caso o cliente não esteja na unidade consumidora no momento da ação, proceder normalmente com a suspensão do fornecimento.

Nota 04: Caso de prédio/condomínio: A distribuidora poderá ter livre acesso ao local do disjuntor. Nos procedimentos desta natureza, não informar a instalação que receberá o serviço, para evitar constrangimento do titular.

Nota 05: Para casos em que o cliente impede o acesso ao disjuntor, o agente deve citar a Resolução Normativa Aneel 1.000/2021, artigos 238 e 239, os quais asseguram o livre acesso aos medidores pela distribuidora aos locais que os equipamentos estejam instalados.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Moto
- PDA
- Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s): Capacete com jugular passada, Uniforme, Óculos de proteção, Botina de segurança, Chave Teste;
- Folheteria: Selos da atividade, formulário de auto religação (Mini TOI), formulário de Rejeição para cancelamento.
- Recursos Humanos: Agente comercial especializado para a atividade

8 ITEM DE CONTROLE

- Acompanhamento da produtividade e eficiência da ferramenta

9 ANEXOS

- Anexo I – Execução da ferramenta de cobrança corte simbólico

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	15/08/2022		Emissão inicial	Andreza Soares Da Costa
01	20/08/2024		Revalidação	Hudson Farias
02	07/05/2026	Item 3, Item 5, Item 6.	Ajuste na descrição das responsabilidades; Atualização da Res. 1000/2021; Ajuste na descrição dos passos.	Joelma Figueiredo

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Joelma Figueiredo de Araújo **-** Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

APROVADOR

Alan Barbosa Fiuza - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro